

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA ORASULUI SULINA

Formularul F3

Obiectivul: 0033 45000000 CONSTR.ST.EPURARE APE UZATE
SULINA
Obiectul: 0001 45000000 STATIE DE EPURARE INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 033108 ALIMENTARE APA PE100, DN110mm

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 TSA02B1 [ 1] M.C. 2520.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
INCLINAT IN TEREN NECOEZ.SAU SLAB COEZ.
ADINC.<0,75M T.MIJLO

002 TSA14B1 M.C. 12.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU
SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

003 TSA24A1 ORA 860.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

004 ACE08A1 M.C. 252.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

005 TSD01B1 M.C. 2520.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

006 ACE16A1 [ 1] M 2400.000
MONTAREA BANDA DE AVERTIZARE (SEMNALIZAR
E) PREVAZUTE IN UMPLUTURA LA 0.5M PESTE
CREASTA CONDUCTEI.

007 ACB08C1 [ 1] M 2400.000
MONT.TEAVA PEHD DN 100

008 ACB11A1 [ 2] TONA 0.110
PIESE DE LEGATURA DIN PEHD ,PE100, CU
GREUTATE PANA LA 50 KG INCLUSIV
```

=====

008 4124397	KG	110.000
-------------	----	---------

PIESA LEGATURA FONTA TRECERE OTEL
CONDUCTA G< 6,3 BAREM PRET

009 ACB12C1	[2] BUC.	30.000
-------------	-----------	--------

IMBINARE PRIN SUDURA PIESE LEGAT.
EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 100

010 AUT1143	ORA	40.800
-------------	-----	--------

APARAT DE SUDURA CAP LA CAP DN 110-
250MM, INCLUSIV GENERATOR ELECTRIC

011 ACB10C1	BUC.	8.000
-------------	------	-------

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN
SUDURA ELECTR. AVIND DN = 100

011 4401147	BUC.	8.000
-------------	------	-------

FLANSA PLATA PN 6 100- 114 OL37-2K ET PU
S 8012

012 ACB05C2	BUC.	8.000
-------------	------	-------

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE
ARMATURI SI CONTOARE CU DN 100 MM SI PN
10 -25 AT.

012 6607599	BUC.	8.080
-------------	------	-------

GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5
DIAMETRU= 125 M 100-500 G2X4 S1733

012 5801801	BUC.	64.000
-------------	------	--------

SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 65 GR.
5.8 S4272

012 5843146	BUC.	64.000
-------------	------	--------

PIULITA HEXAGONALA SPREC S4071 OL37 M 16

013 ACE17A1	BUC.	2.000
-------------	------	-------

PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE
REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT.
ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ

014 ACD01L1	BUC.	2.000
-------------	------	-------

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIEASA SUPORT CAROSABIL IV

=====

015 ACD02A1 BUC. 10.000
 TREPTE DIN OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE
 DIN TUBURI BETON LA RETELE DE CONDUCTE

016 ACD09S1 BUC. 2.000
 CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP
 1785-2 D1 1,5 M. H 1,5 M. CU APA
 SUBTERANA CAROSABIL

017 ACE04B1 BUC. 2.000
 GARNIT.MANEVRA CU TIJA 20 MM PT.VANE
 MONTATE: IN CAMIN

018 ACE05A1 TONA 0.080
 PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR
 PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG
 INCLUSIV

018 4124397 KG 80.000
 PIESA LEGATURA FONTA TRECERE OTEL
 CONDUCTA G< 6,3 BAREM PRET

018 6607587 BUC. 3.200
 GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5
 DIAMETRU= 100 M 100-500 G2X4 S1733

019 ACE07C1 100 M. 24.000
 SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE
 ALIMENTARE CU APA AVIND DN 100

020 ACE09D1 BUC. 4.000
 MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
 MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE
 CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 1

021 4505292 BUC. 4.000
 ROBINET SERTAR PANA NF PU AM PN=10 D=100
 225 N 5313

022 7500218 BUC. 2.000
 @COMPENSATOR DE MONTAJ DN 100mm

023 TSC09L1 100 MC. 2.000
 SAP.SUB NIV.APA CU EXCAV.DRAGL.DE 0,81-
 1,2MC PESTE.2M ADINC.DESCARCARE IN AUTO
 TER.CAT.3

=====

024 TSD03A1 100 MC. 3.600
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
 TER.CAT.1 SAU 2

025 TSD01A1 M.C. 40.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN USOR

026 TSD05B1 100 MC. 2.000
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.COEZI

027 TSA24A1 ORA 12.000
 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
 INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
 6,6-12KW

028 CP12A1 BUC. 10.000
 MONTAREA PREF.LA LOCUINTE SAU SOC.CULT.
 CU STRUCT.MONOL.MIXTA SI ZID.PORT.CU
 VOL.0,2 MC.SI H<20 M

028 6417696 BUC. 10.000
 @ELEM.PREFABRICAT DIN BETON ARMAT TIP U
 20 CM; L=1M/BUC - LEST ANCORAJ

029 AUT5803 ORA 12.000
 GABARA MARITIMA FIXA 300T

030 AUT6008 ORA 12.000
 REMORCHER FLUV.CU MOT.ARDERE INT.CU
 ELICE 300CP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Transport auto

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -CONTR.LA AS.SOC.DE SANATARE.5.2%
 -AC.BOLI PROF.0.27%
 -FOND GAR.CREANTE SAL.0.25%
 -CONCEDII SI INDEMN.0.85%

=====

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC SERV INSTAL PROIECT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

